

Số: 849/DVKT-KTKH
V/v Mời chào giá

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty.

Hiện nay, PV Power Services đang thực hiện công tác BDSCTX và đột xuất cho NMD Vũng Áng 1 tại Hà Tĩnh, liên quan đến tình trạng hư hỏng khung giá đỡ hệ thống máng cáp ở khu vực lò hơi tổ máy số 1, số 2 cần được thay thế mới để đảm bảo cho Nhà máy điện Vũng Áng 1 hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả. Để thực hiện nội dung công việc nêu trên, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mời chào giá về **“Cung cấp vật tư phục vụ việc thay thế sửa chữa giá đỡ hệ thống thang máng cáp khu vực lò hơi số 1, số 2 Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2025”**. Công ty chúng tôi kính mời Quý Công ty chào giá theo nội dung như sau:

- 1. Phạm vi cung cấp:** Theo phạm vi công việc tại phụ lục đính kèm.
 - 2. Thời gian cung cấp:** Quý công ty đưa ra thời gian cung cấp cụ thể.
 - 3. Địa điểm:** NMD Vũng Áng 1, xóm Hải Phong, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh.
 - 4. Hình thức và thời gian gửi báo giá:** Báo giá xin gửi trực tiếp hoặc bằng email về cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chậm nhất vào **ngày 08/12/2025** theo thông tin sau:
+ Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
+ Người liên hệ: Ông Lê Văn Tu, email: tulv@pvps.vn, SĐT 0908.855132;
Ông Lưu Huy Tiến email: tienlh@pvps.vn, SĐT 0901.126333.
 - 5. Các điều kiện thương mại:** Đề nghị Quý Công ty đưa ra các điều kiện về thanh toán bảo hành và các điều kiện hậu mãi (nếu có).
 - 6. Các yêu cầu chung:** Chào rõ hạng mục, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật. Hàng hóa được chào phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hiện hữu hoặc cao hơn đồng thời gửi kèm hồ sơ năng lực của Quý công ty.
- Rất mong nhận được hợp tác từ phía Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Cty (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NTHN-01b).

Đính kèm:

- Phụ lục 01.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tu

PHỤ LỤC 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THAY THẾ THANG MĂNG CÁP

	PHẠM VI CÔNG VIỆC	Số lượng thực hiện (tổ máy)
I	Công tác chuẩn bị	
	Tập kết giàn giáo, công cụ dụng cụ lên vị trí công	2
	Cầu chuyển vật tư lên vị trí thi công	2
II	Công tác thi công	
	Vị trí thi công được đánh dấu theo bản vẽ VA1-BWBC-01100-I-M1C-10002 đính kèm (cos 21,4)	
1	Tháo dỡ dầm đỡ chính và thanh support	
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ công tác thi công	
	Lắp đặt biện pháp gia cố thang máng cáp trước khi thi công	2
	Cắt bỏ liên kết giữa dầm đỡ chính và kết cấu thép	2
	Tháo dỡ, hạ toàn bộ kết cấu cũ xuống sàn thao tác	2
2	Lắp đặt dầm đỡ chính	
	Nâng và chuyển dầm đỡ chính thanh giá đỡ của thang máng mới lên khu vực thi công	2
	Lắp đặt dầm đỡ chính vào kết cấu thép	2
	lắp đặt thanh đỡ máng cáp vào kết cấu thép	2
	Xiết bu lông liên kết giữa giá đỡ vào thang máng cáp để cố định máng	2
	Tháo dỡ biện pháp gia cố tạm thời	2
3	Thu dọn khu vực thi công	
	Dọn dẹp khu vực thi công	2
	Thu gom vật liệu dư thừa chuyển xuống vị trí tập kết	2
	Vị trí thi công được đánh dấu theo bản vẽ VA1-BWBC-01100-I-M1C-10003 đính kèm (cos 32,4)	
1	Tháo dỡ dầm đỡ chính và thanh support	
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ công tác thi công	2
	Lắp đặt biện pháp gia cố thang máng cáp trước khi thi công	2
	Cắt bỏ liên kết giữa dầm đỡ chính và kết cấu thép	2
	Tháo dỡ, hạ toàn bộ kết cấu cũ xuống sàn thao tác	2
2	Lắp đặt dầm đỡ chính	
	Nâng và chuyển dầm đỡ chính thanh giá đỡ của thang máng mới lên khu vực thi công	2
	Lắp đặt dầm đỡ chính vào kết cấu thép	2
	lắp đặt thanh đỡ máng cáp vào kết cấu thép	2
	Xiết bu lông liên kết giữa giá đỡ vào thang máng cáp để cố định máng	2
	Tháo dỡ biện pháp gia cố tạm thời	2
3	Thu dọn khu vực thi công	
	Dọn dẹp khu vực thi công	2
	Thu gom vật liệu dư thừa chuyển xuống vị trí tập kết	2
	Vị trí thi công được đánh dấu theo bản vẽ VA1-BWBC-01100-E-M1C-8004 đính kèm (Cos 41.6)	
1	Tháo dỡ dầm đỡ chính và thanh support	
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ công tác thi công	2
	Lắp đặt biện pháp gia cố thang máng cáp trước khi thi công	2
	Cắt bỏ liên kết giữa dầm đỡ chính và kết cấu thép	2
	Tháo bỏ các tuyến máng không có cáp	2
	Tháo dỡ, hạ toàn bộ kết cấu cũ xuống sàn thao tác	2
2	Lắp đặt dầm đỡ chính	
	Nâng và chuyển dầm đỡ chính thanh giá đỡ của thang máng mới lên khu vực thi công	2
	Lắp đặt dầm đỡ chính vào kết cấu thép	2
	lắp đặt thanh đỡ máng cáp vào kết cấu thép	2

2560459
CÔNG TY
TỔ PHÂN
VỤ KỸ THUẬT
LƯC DẦU KH
ỆT NAM
LIÊM - T.P.H

	PHẠM VI CÔNG VIỆC	Số lượng thực hiện (tổ máy)
	Xiết bu lông liên kết giữa giá đỡ vào thang máng cáp để cố định máng	2
	Tháo dỡ biện pháp gia cố tạm thời	2
3	Thu dọn khu vực thi công	
	Dọn dẹp khu vực thi công	2
	Thu gom vật liệu dư thừa chuyển xuống vị trí tập kết	2
	Vị trí thi công được đánh dấu theo bản vẽ VA1-BWBC-01100-E-M1C-8005 đính kèm (cos 51)	
1	Tháo dỡ dầm đỡ chính và thanh support	
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ công tác thi công	2
	Lắp đặt biện pháp gia cố thang máng cáp trước khi thi công	2
	Cắt bỏ liên kết giữa dầm đỡ chính và kết cấu thép	2
	Tháo dỡ, hạ toàn bộ kết cấu cũ xuống sàn thao tác	2
2	Lắp đặt dầm đỡ chính	
	Nâng và chuyển dầm đỡ chính thanh giá đỡ của thang máng mới lên khu vực thi công	2
	Lắp đặt dầm đỡ chính vào kết cấu thép	2
	lắp đặt thanh đỡ máng cáp vào kết cấu thép	2
	Xiết bu lông liên kết giữa giá đỡ vào thang máng cáp để cố định máng	2
	Tháo dỡ biện pháp gia cố tạm thời	2
3	Thu dọn khu vực thi công	
	Dọn dẹp khu vực thi công	2
	Thu gom vật liệu dư thừa chuyển xuống vị trí tập kết	2
	Vị trí thi công được đánh dấu theo bản vẽ VA1-BWBC-01100-E-M1C-8006 đính kèm (cos 59)	
1	Tháo dỡ dầm đỡ chính và thanh support	
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ công tác thi công	2
	Lắp đặt biện pháp gia cố thang máng cáp trước khi thi công	2
	Cắt bỏ liên kết giữa dầm đỡ chính và kết cấu thép	2
	Tháo dỡ, hạ toàn bộ kết cấu cũ xuống sàn thao tác	2
2	Lắp đặt dầm đỡ chính	
	Nâng và chuyển dầm đỡ chính thanh giá đỡ của thang máng mới lên khu vực thi công	2
	Lắp đặt dầm đỡ chính vào kết cấu thép	2
	lắp đặt thanh đỡ máng cáp vào kết cấu thép	2
	Xiết bu lông liên kết giữa giá đỡ vào thang máng cáp để cố định máng	2
	Tháo dỡ biện pháp gia cố tạm thời	2
3	Thu dọn khu vực thi công	
	Dọn dẹp khu vực thi công	2
	Thu gom vật liệu dư thừa chuyển xuống vị trí tập kết	2

Ghi chú:

Để biết cụ thể chi tiết xin liên hệ:

Người liên hệ: Ông Lê Văn Tu, email: tulv@pvps.vn, SĐT 0908.855132; Ông Lưu Huy Tiến email: tienlh@pvps.vn, SĐT 0901.126333